

Bentzen

Bruksanvisning

Stämplingslåda Bentzen

Stämplingslåda

Förberedelser

- Märk ut gravens placering på marken.
- Gräv schaktet cirka 100 mm bredare och längre än stämpningslådans yttermått.
- Påbörja grävningen tills önskat djup uppnåtts eller tills markförhållandena medför risk för ras. Säkerställ att schaktväggarna hålls så raka som möjligt.

Montering

- Lyft ned stämpningslådan i schaktet med hjälp av lämplig lyftutrustning.
- Placera kassetten centrerat i graven.
- Demontera de två mittersta traverserna innan fortsatt grävning påbörjas.

Användning

- Fortsätt grävningen inne i stämpningskassetten.
- I takt med att schaktet fördjupas pressas stämpningslådan successivt ned med hjälp av grävmaskinen.
- Stämpningslådan ska pressas ned så att dess överkant inte sticker upp över omgivande marknivå.

Demontering

- Vid återfyllning av graven rekommenderas att schaktet fylls till cirka två tredjedelar innan stämpningskassetten lyfts upp.
- Detta minskar risken för att schaktväggarna rasar in i samband med demontering.
- Om stämpningskassetten sitter hårt fast ska den lyftas växelvis i vardera änden tills den lossnar.

Viktigt

- Kontrollera alltid markförhållanden innan arbetet påbörjas.
- Använd endast godkänd lyftutrustning.
- Säkerställ att inga personer vistas i riskområdet under lyft eller demontering.
- Arbetet ska utföras i enlighet med gällande arbetsmiljöföreskrifter och lokala säkerhetsrutiner.







Användning av traverser vid lyft

Nedsättning i grav

- Montera traverserna på stämpningslådan.
- Lyft ned stämpningskassetten i graven med hjälp av godkänd lyftutrustning.
- Säkerställ att kassetten står stabilt och är korrekt placerad i schaktet.

Montering

- Demontera traverserna innan fortsatt grävning påbörjas.
- Förvara traverserna på en säker plats under arbetets gång.

Användning

- Fyll graven med jordmassor till cirka två tredjedelar av lådans höjd.
- Montera tillbaka traverserna.
- Lyft upp stämpningslådan på samma sätt som vid nedsättning.
- Utför lyftet lugnt och kontrollerat för att minimera belastning på utrustning och omgivande mark.

Demontering

- Kontrollera alltid att traverserna är korrekt monterade före lyft.
- Använd endast lyftutrustning med tillräcklig kapacitet för kassettens vikt.
- Ingen person får vistas under hängande last.
- Avspärra arbetsområdet vid lyftmoment.

Användningsområde

Stämpningslådan är avsedd att användas som ras- och schaktstöd vid gravgrävning för att minska risken för ras i schaktväggarna och skapa en säkrare arbetsmiljö för personal som arbetar i anslutning till gravschakt.

Produkten är konstruerad för användning vid gravgrävning på kyrkogårdar och andra begravningsplatser där markförhållanden kan innebära risk för ras eller instabila schaktväggar.

Stämpningslådan får endast användas enligt denna bruksanvisning och av personal som har kunskap om gravgrävning, schaktarbete och säkra arbetsmetoder.

Stämpningslådan är ett hjälpmedel för att öka säkerheten vid gravgrävning men ersätter inte behovet av riskbedömning, god arbetsplanering och säkra arbetsrutiner.





Kyrka & Kapell • Kyrkogård • Obduktion & Bårhus

AB Orax - Hobergs gränd 6, 447 37 Vårgårda
www.orax.se - info@orax.se - 0322 - 62 07 50