



Modulpaket 23

252 m²

Arbetsyta: 245,6² Ställningslängd: 30,7 m Bomlagshöjd: 2 + 4 + 6m Ställningsbredd: 1,09m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	22
Startspira	0,23	1,5	22
Spira med tapp	3,0	14,4	44
Spira med tapp	1,0	5,4	13
Horisontalstag	3,07	10,3	80
Horisontalstag	1,09	4,1	23
Diagonalstag	3,07	12,6	9
U-Tvärbom	1,09	4,4	33
Inplankningslås	1,09	1,9	33
Stålp plank	0,32 x 3,07	20,1	90
Koppling Fast 48 mm	-	1,0	11
Rörfäste	0,30	1,3	11
Öglebult	0,95	0,1	11
Totalvikt: 3892 kg			