



Modulpaket 21

15 x 8 Stål

Arbetsyta: 122,8 m² Ställningslängd: 15,35 m Bomlagshöjd: 2 + 4 + 6m Ställningsbredd: 1,09m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	12
Startspira	0,23	1,5	12
Spira med tapp	3,0	14,4	24
Spira med tapp	1,0	5,4	8
Horisontalstag	3,07	10,3	40
Horisontalstag	1,09	4,1	18
Diagonalstag	3,07	12,6	3
U-Tvärbom	1,09	4,4	18
Inplankningslås	1,09	1,9	18
Stålplank	0,32 x 3,07	20,1	45
Koppling Fast 48 mm	-	1,0	6
Rörfäste	0,30	1,3	6
Öglebult	0,95	0,1	6
Totalvikt: 2006,62 kg			