



Modulpaket 17

3 x 8 Stål

Arbetsyta: 24,56 m² Ställningslängd: 3,07 m Bomlagshöjd: 2 + 4 + 6m Ställningsbredd: 0,73m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	4
Startspira	0,23	1,5	4
Spira med tapp	3,0	14,4	8
Spira med tapp	1,0	5,4	4
Horisontalstag	3,07	10,3	8
Horisontalstag	0,73	3,0	14
Diagonalstag	3,07	12,6	3
U-Tvärbom	0,73	3,1	6
Inplankningslås	0,73	1,3	6
Stålplank	0,32 x 3,07	20,1	6
Koppling Fast 48 mm	-	1,0	2
Rörfäste	0,30	1,3	2
Öglebult	0,95	0,1	2
Totalvikt: 471,20 kg			