



Modulpaket 16

18 x 6 Stål

Arbetsyta: 110,52 m² Ställningslängd: 18,42 m Bomlagshöjd: 2 + 4m Ställningsbredd: 0,73m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	14
Startspira	0,23	1,5	14
Spira med tapp	3,0	14,4	14
Spira med tapp	2,0	9,9	9
Spira med tapp	1,0	5,4	5
Horisontalstag	3,07	10,3	36
Horisontalstag	0,73	3,0	15
Diagonalstag	3,07	12,6	4
U-Tvärbom	0,73	3,1	14
Inplankningslås	0,73	1,3	14
Stålplank	0,32 x 3,07	20,1	24
Koppling Fast 48 mm	-	1,0	7
Rörfäste	0,30	1,3	7
Öglebult	0,95	0,1	7
Totalvikt: 1416,10 kg			