



Modulpaket 9

3 x 6 Stål

Arbetsyta: 18,42 m² Ställningslängd: 3,07 m Bomlagshöjd: 2 + 4m Ställningsbredd: 1,09 m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	4
Startspira	0,23	1,5	4
Spira med tapp	3,0	14,4	4
Spira med tapp	2,0	9,9	4
Horisontalstag	3,07	10,3	6
Horisontalstag	1,09	4,1	10
Diagonalstag	3,07	12,6	2
U-Tvärbom	1,09	4,4	4
Inplankningslås	1,09	1,9	4
Stålplank	0,32 x 3,07	20,1	6
Koppling Fast 48 mm	-	1,0	2
Rörfäste	0,30	1,3	2
Öglebult	0,95	0,1	2
Totalvikt: 396,36 kg			