



Modulpaket 8

18 x 4 Stål

Arbetsyta: 73,68 m² Ställningslängd: 18,42 m Bomlagshöjd: 2 m Ställningsbredd: 0,73 m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	14
Startspira	0,23	1,5	14
Spira med tapp	3,0	14,4	9
Spira med tapp	2,0	9,9	5
Horisontalstag	3,07	10,3	24
Horisontalstag	0,73	3,0	11
Diagonalstag	3,07	12,6	2
U-Tvärbom	0,73	3,1	7
Inplankningslås	0,73	1,3	7
Stålplank	0,32 x 3,07	20,1	12
Totalvikt: 827,90 kg			