



Modulpaket 7

15 x 4 Stål

Arbetsyta: 61,4 m² Ställningslängd: 15,35 m Bomlagshöjd: 2 m Ställningsbredd: 1,09 m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	12
Startspira	0,23	1,5	12
Spira med tapp	3,0	14,4	8
Spira med tapp	2,0	9,9	4
Horisontalstag	3,07	10,3	20
Horisontalstag	1,09	4,1	10
Diagonalstag	3,07	12,6	1
U-Tvärbom	1,09	4,4	6
Inplankningslås	1,09	1,9	6
Stålp plank	0,32 x 3,07	20,1	15
Totalvikt: 815,14 kg			