



Modulpaket 3

9 x 4 m Stål

Arbetsyta: 36,84 m² Ställningslängd: 9,21 m Bomlagshöjd: 2 m Ställningsbredd: 0,73 m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	8
Startspira	0,23	1,5	8
Spira med tapp	3,0	14,4	6
Spira med tapp	2,0	9,9	2
Horisontalstag	3,07	10,3	12
Horisontalstag	0,73	3,0	8
Diagonalstag	3,07	12,6	1
U-Tvärbom	0,73	3,1	4
Inplankningslås	0,73	1,3	4
Stålplank	0,32 x 3,07	20,1	6
Totalvikt: 445,4 kg			