



Modulpaket 3

9 x 4 m Stål

Arbetsyta: 36,84 m² Ställningslängd: 9,21 m Bomlagshöjd: 2 m Ställningsbredd: 1,09 m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	8
Startspira	0,23	1,5	8
Spira med tapp	3,0	14,4	6
Spira med tapp	2,0	9,9	2
Horisontalstag	3,07	10,3	12
Horisontalstag	1,09	4,1	8
Diagonalstag	3,07	12,6	1
U-Tvärbom	1,09	4,4	4
Inplankningslås	1,09	1,9	4
Stålp plank	0,32 x 3,07	20,1	9
Totalvikt: 522,26 kg			